

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Attività di consulenza tecnica per le indagini geognostiche e prove geotecniche atte alla realizzazione di una Cabina elettronica dorsale elettrica e impianto di climatizzazione presso il P.O. Cesare Zonchello a Nuoro

**COMMITTENTE:** ARES Sardegna

Data, 30/06/2022

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
1 n.p. 1	Approntamento di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica, compreso l'approntamento in deposito delle attrezzature, degli accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il canone di locazione a vuoto; compreso il trasferimento del personale; da valutarsi per ciascuno trasporto in AR - SAR19_PF.0002.0001.0043					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	743,17	743,17
2 n.p. 2	Installazione attrezzatura per prova penetrometrica in ciascun punto di prova, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compresi l'onere del trasporto da una postazione alla successiva, il carico e lo scarico, il tracciamento e la picchettazione -SAR19_PF.0002.0001.0044					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	182,97	548,91
3 n.p. 3	Prova penetrometrica continua eseguita con penetrometro dinamico standard SCPT" valutata per metro lineare e per profondità fino al limite di resistenza del terreno; compresa la relazione generale con l'ubicazione delle postazioni di prova e del diagramma di ogni singola prova - SAR19_PF.0002.0001.0046					10,00		
	SOMMANO m					10,00	22,63	226,30
4 n.p. 4	Approntamento e installazione escavatore per l'esecuzione dei pozzetti geognostici					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
5 n.p. 5	Scavo pozzetto geognostico a sezione obbligatoria con dimensioni di ml 1,50 x ml 1,00 fino alla profondità di 2,00 ml o sino a rifiuto, compreso il rinterro, eseguiti in materiale di qualsiasi natura asciutto o bagnato, esclusa la roccia da mina e i trovanti con volume maggiore di 0,5					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	30,00	90,00
6 n.p. 6	Prelievo campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione di pozzetti geognostici					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	6,00	18,00
7 n.p. 7	Determinazione del peso di volume naturale SAR19_PF.0002.0001.0080					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	31,88	95,64
8 n.p. 8	Determinazione dei limiti di Atterberg e Indice di Plasticità SAR18_PF.0002.0001.0073					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	37,54	112,62
9 n.p. 9	Prova di taglio diretto con scatola di Casagrande per 3 provini (con misura di resistenza e di picco) SAR19_PF.0002.0001.0087					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	249,36	748,08
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'882,72

