

# **ARES Sardegna - ASL n. 4 dell'Ogliastra**



**VERIFICHE STRUTTURALI – INTERVENTO FSC 016 – MESSA A  
NORMA ANTINCENDIO CASA DELLA SALUTE DI TORTOLI'  
CUP B13D17001040001**

**INDAGINE TERMOGRAFICHE SOLAIO DI COPERTURA SALONE  
INGRESSO - SALA ATTESA POLIAMBULATORIO**

**ELABORATO:**

**ELENCO PREZZI**

**Data :**

**Ottobre 2022**

**Il Tecnico**

**Geom. A. Sandro Mereu**

**Il Direttore Area Tecnica**

**VERIFICHE TECNICHE STRUTTURALI CORPO VECCHIO POLIAMBULATORIO  
TORTOLI E INDAGINI TERMOGRAFICHE SALA ATTESA - INGRESSO**

**ELENCO DEI PREZZI UNITARI A BASE D'ASTA**

<b>NUM. ART.</b>	<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>U.M.</b>	<b>PREZZO Euro</b>
1	Sismica.1	Verifiche tecniche su struttura fabbricato ai fini dell'analisi della VULNERABILITA' SISMICA, mediante l'esecuzione dei seguenti interventi: a) - Indagine rilievo armatura ai fini di determinare la posizione delle armature e lo spessore del copriferro; b) - Prelievo campioni di calcestruzzo e prove di laboratorio mediante compressione; c) - Indagine "pull out ai fini di determinare la resistenza meccanica a compressione del cls; d) - Prova di trazioneferro armatura per determinare le caratteristiche meccaniche dell'acciaio d'armatura; e) - Indagne durometrica ai fini di ottenere una stima della resistenza meccanica a trazione dell'acciaio d'armatura degli elementi; f) - Rilievo armatura ed ammorsamento per valutare la tipologia strutturale; g) - Esecuzione indagine MASW ai fini della valutazione del comportamento dinamico del terreno di sedime del fabbricato.	Corpo	€ 12.300,00
2	Sismica.2	Indagine termografica - mediante utilizzo di telecamere (termocamere) all'infrarosso che convertono il segnale visivo, operante con bande di diversa lunghezza d'onda, impulsi elettrici che permettono di visualizzare l'immagine con tonalità di colore differente in base alle temperature superficiali rilevate.	Corpo	€ 1.200,00