



PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

Spett.le ARES Sardegna,

- Facendo seguito alla vostra richiesta di preventivo per un impianto di videosorveglianza.
- Il presente piano è calcolato con decorrenza dal 01/07/2025 fino al 31/05/2028.
- Riportiamo di seguito il Piano Dettagliato degli interventi, relativo ai servizi di Vigilanza e Portierato da erogare nei siti della ARES Sardegna ricadenti nel lotto 2 della Convenzione "Servizi integrati di Vigilanza armata, Portierato e altri servizi" di cui al **Lotto 2 - Sardegna sud** – Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto valori per tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di competenza **della Prefettura di Cagliari (settore sanità) CIG A03EAA9CAC**.

id immobile	IMMOBILE		DESTINAZIONE D'USO	SERVIZI					importo annuale	importo complessivo	SOCIETA' INCARICATA
	Comune	Indirizzo		Vigilanza armata	Telesorveglianza	Ronda ispettiva	Pronto intervento	Manutenzione ordinaria			
1	SELARGIUS	VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1	PARCHEGGIO	NO	NO	NO	NO	p. 15 € 194,75/anno p. 17 € TVCC € 195,70/anno	TOTALE ANNUO: Manutenzione ordinaria 2025 - € 0,00 2026 - € 195,23 2027 - € 390,45 2028 - € 162,69	€ 748,37 + IVA	LA NUORESE
TOTALE PDI IVA ESCLUSA									€ 748,37		



PARCHEGGIO ARES						
VIDEOSORVEGLIANZA						
Rif. Prezziario DEI	Codice tipografico	Descrizione	Quantità	Prezzo da prezziario opere compiute	Totale	Totale scontato del 18%
F18.5.11.0 56.f	185056f	Telecamera a colori digitale (DSP) ad alta risoluzione giorno/notte, filtro infrarossi rimovibile, controllo locale e remoto di bilanciamento del bianco, controllo esposizione, controllo automatico o manuale dell'otturatore elettronico, fino a 100.000 rilevazioni al secondo, BLC (Back Light Compensation), AGC (Gain Control), WDR Level, modo giorno/notte, DSS (fino a 128x), configurazione della rilevazione di movimento e delle zone di "privacy", ottica integrata varifocal autoiris asferica giorno/notte 2,8-12 mm, sistema di illuminazione integrato, 6 Superled a 850 nm, funzione "IR Compensation", angolo di illuminazione 17°, custodia termoplastica interno/esterno grado di protezione IP 66 con staffa orientabile su 3 assi, segnalazione esterna a led di stato normale o Motion Detector, alimentazione 24 V c.a./ 12 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: [185056f] risoluzione massima 2.592 x 1.944, led infrarossi integrati	5	756,50 €	3.782,50 €	3.101,65 €
DS-7608NXI-K2/8P	non presente sul prezziario	NVR 8 ingressi IP POE. Risoluzione dei canali IP fino a 12MP, banda totale 240 Mbps, Formati H.265/H.264/H.264+/MPEG4, Supporta 1 uscita Audio/1 ingresso Audio, canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI (4K), 1 uscita video VGA (FullHD), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, fino a 128 stream in rete, web server multi browser, fino a 2 HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 240 Vca, consumo 180 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Human Detection su tutti i canali o 2 canale ACUSENSE Deep Learning Human&Vehicle Detection/Search. Playback sincronizzato 8ch. 1 HDD DA 1TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)	1	756,00 €	756,00 €	619,92 €



PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

F15.5.04.0 41.d	155041d	Gruppo di continuità assoluta, con scomparto batterie incorporato e accumulatori tipo AGM-VRLA in dotazione, fattore di potenza in ingresso 0,99, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, tipo "COB" monofase 230 V frequenza 50/60 Hz, by-pass elettromeccanico sincronizzato, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto: [155041d] potenza nominale 2.000 VA, potenza attiva 1.400 W, autonomia all'80% del carico 10 minuti	2	1.919,68 €	3.839,36 €	3.148,28 €
ICRLIM08 W2D	non presente sul prezzario	Armadietto metallico per mettere in sicurezza il sistema di videosorveglianza da accessi non autorizzati; permette infatti di alloggiare al suo interno un videoregistratore e un monitor, ma anche piccoli switch, Porta frontale dotata di doppia serratura con due chiavi diverse. Vassoio per alloggiamento delle apparecchiature dotato di staffa 19" 2U e staffa ad L per il fissaggio di apparecchiature non provviste di attacco 19". Alette per fissaggio di una multipresa da 10" (si consiglia l'acquisto della multipresa I-CASE M10-4). Fianchi provvisti di feritoie e predisposizione per il fissaggio di una ventola; profili pre-tranciati per il passaggio dei cavi. Tetto e base provvisti di feritoie per lo scambio termico e profili pre-tranciati per il passaggio cavi. Fondo provvisto di attacco VESA 50x50, 75x75, 100x100 indicato per l'installazione di un monitor. Dimensioni esterne (L x H x P): 58 x 55 x 20 cm; colore Bianco RAL9010	1	201,50 €	201,50 €	165,23 €
F09.5.08.1 01.a	095101a	Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: [095101a] 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca	200	2,32 €	464,00 €	380,48 €
DS- 3E0109P- E/M	non presente sul prezzario	SWITCH Porte: 8. POE: 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100 Mbps. POE Budget Singola Porta: 30 W. POE Budget Totale: 60 W. Distanza POE: Extended Mode 300 m. Uplink: 1. Tipologia Uplink: 10/100 Mbps. Tipo: L2 Unmanaged. Case: Metallico. Banda: 1.8 Gbps. Funzionalità: 6 kV Surge Protection. Temperatura Funzionamento: -10 °C ~ +55 °C . Alimentazione: 48 Vcc, 1.35 A	1	157,00 €	157,00 €	128,74 €



PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

E12.5.10.0 62.e	125062e	Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di serratura, dimensioni in mm: [125062e] 520 x 540 x 375	1	437,74 €	437,74 €	358,95 €
LTU-LR	non presente sul prezzario	5 GHz PtMP LTU Long-Range Cliente, funzioni in un ambiente PtMP con LTU-Rocket come BaseStation. 5 GHz, portata del link di oltre 30 km, throughput di 900+ Mbps, (1) porta RJ45 GbE, Passivo PoE a 2 coppie (4, 5+; 7, 8-), 24V, adattatore PoE gigabit da 0,5A (Incluso), Temperatura di funzionamento ambiente -40 a 60° C (-40 a 140° F), Radio di analisi spettrale dedicata, Materiale dell'involucro Policarbonato stabilizzato ai raggi UV, Carico vento 550 N a 200 km/h (123,6 lbf a 125 mph), Montaggio a palo (Kit incluso)	2	276,72 €	553,44 €	453,82 €
					10.191,54 €	8.357,06 €

Totale PDI Servizi: € 748,37 + Iva

Totale PDI Impianti: € 8.357,06 + Iva

Totale PDI Servizi + Impianti: € 9.105,43 + Iva

TOTALE PDI IVA INCLUSA: € 11.108,62

Nuoro, 09/06/2025