PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

ARES - Azienda regionale della salute
Data: 02/03/2026 11:35:12 PG/2026/0014053

Spett.le ARES Sardegna,

- Facendo seguito alla vostra richiesta di preventivo per il ripristino dell'impianto di videosorveglianza
- Riportiamo di seguito il Piano Dettagliato degli interventi, relativo ai servizi di Vigilanza e Portierato da erogare nei siti della ARES Sardegna ricadenti nel lotto 2 della Convenzione "Servizi integrati di Vigilanza armata, Portierato e altri servizi" di cui al **Lotto 2 - Sardegna sud –** Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto valori per tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di competenza **della Prefettura di Cagliari (settore sanità)** CIG A03EAA9CAC.

VIDEOSORVEGLIANZA						
Rif. Prezziario DEI	Codice tipografico	Descrizione	Quantità	Prezzo da prezziario opere compiute	Totale	totale - 18%
F18.5.11.056.f	185056f	Telecamera a colori digitale (DSP) ad alta risoluzione giorno/notte, filtro infrarossi rimovibile, controllo locale e remoto di bilanciamento del bianco, controllo esposizione, controllo automatico o manuale dell'otturatore elettronico, fino a 100.000 rilevazioni al secondo, BLC (Back Light Compensation), AGC (Gain Control), WDR Level, modo giorno/notte, DSS (fino a 128x), configurazione della rilevazione di movimento e delle zone di "privacy", ottica integrata varifocal autoiris asferica giorno/notte 2,8-12 mm, sistema di illuminazione integrato, 6 Superled a 850 nm, funzione "IR Compensation", angolo di illuminazione 17°, custodia termoplastica interno/esterno grado di protezione IP 66 con staffa orientabile su 3 assi, segnalazione esterna a led di stato normale o Motion Detector, alimentazione 24 V c.a./ 12 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: [185056f] risoluzione massima 2.592 × 1.944, led infrarossi integrati	1	756,50 €	756,50 €	620,33 €
					756,50 €	620,33 €

Totale PDI Impianti: € 620,33 + Iva

TOTALE PDI IVA INCLUSA: € 756,80

Nuoro, 02/03/2026